



MAGALLE

ENGENHARIA & ASSESSORIA
CNPJ: 53.813.474/0001-19

Proprietário: Câmara Municipal de Novais

Obra: Execução de calçada/estacionamento

Local: Rua João Cantareiro Serrano, 275 - Centro

Município: Novais-SP

Boletim: CDHU 201, SINAPI 04/2026 e FDE 04/2026.

BDI: 20,36%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL |
|------|--------|-----------|---|-------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 7.142,54 |
| 1.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 11,73 | R\$ 131,31 | R\$ 158,04 | R\$ 1.853,81 |
| 1.2 | FDE | 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID. | 3,00 | R\$ 765,03 | R\$ 920,79 | R\$ 2.762,37 |
| 1.3 | CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados - Delimitadores de vaga | M | 10,00 | R\$ 11,28 | R\$ 13,58 | R\$ 135,80 |
| 1.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 11,73 | R\$ 63,57 | R\$ 76,51 | R\$ 897,46 |
| 1.5 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 234,53 | R\$ 4,33 | R\$ 5,21 | R\$ 1.221,90 |
| 1.6 | CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M³ | 11,73 | R\$ 19,21 | R\$ 23,12 | R\$ 271,20 |
| 2.0 | | | EXECUÇÃO CALÇADA/ESTACIONAMENTO | | | | | R\$ 33.889,23 |
| 2.1 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | | 7,04 | R\$ 210,19 | R\$ 252,98 | R\$ 1.779,94 |
| 2.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 16,41 | R\$ 516,96 | R\$ 622,21 | R\$ 10.210,47 |
| 2.3 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M³ | 16,41 | R\$ 89,36 | R\$ 107,55 | R\$ 1.764,90 |
| 2.4 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 729,39 | R\$ 9,74 | R\$ 11,72 | R\$ 8.548,45 |
| 2.5 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 162,92 | R\$ 11,91 | R\$ 14,33 | R\$ 2.334,64 |
| 2.6 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M² | 234,53 | R\$ 18,93 | R\$ 22,78 | R\$ 5.342,59 |

Rua Cuiabá, 1535, centro, Catanduva-SP

(17) 99150-5751

magalleengenharia@gmail.com



MAGALLE

ENGENHARIA & ASSESSORIA

CNPJ: 53.813.474/0001-19

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------|--|----------------|-------|------------|------------|----------------------|
| 2.7 | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Reinstalação de delimitadores | H | 6,30 | R\$ 31,59 | R\$ 38,02 | R\$ 239,53 |
| 2.8 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M ² | 2,04 | R\$ 133,47 | R\$ 160,64 | R\$ 327,71 |
| 2.9 | CDHU | 33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 47,50 | R\$ 4,45 | R\$ 5,36 | R\$ 254,60 |
| 2.10 | CDHU | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | UNID. | 2,00 | R\$ 239,57 | R\$ 288,35 | R\$ 576,70 |
| 2.11 | CDHU | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 29,75 | R\$ 8,48 | R\$ 10,21 | R\$ 303,75 |
| 2.12 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 29,75 | R\$ 61,61 | R\$ 74,15 | R\$ 2.205,96 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | R\$ 41.031,77 |

Catanduva/SP, 07 de junho de 2026.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES

ENG^a CIVIL.- CREA : 507.018.059.6

ART: 2620261784505

Rua Cuiabá, 1535, centro, Catanduva-SP

(17) 99150-5751

magalleengenharia@gmail.com