MAGALLE
ENGENHARIA & ASSESSORIA
CNPJ: 53.813.474/0001-19

# MEMORIAL DE CÁLCULO

**Proprietário:** Câmara Municipal de Novais
**Obra:** Reforma de Pintura interna e Externa
**Local:** Rua João Cantareiro Serrano, 275 - Centro
**Município:** Novais-SP
**Boletim:** CDHU 203, SINAPI 10/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO | | UNID. | QUANT |
|---|---|---|---|---|
| | PINTURA EXTERNA | | | |
| 1.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARDOR. AF_05/2021 | 42,53 + 14,37 + 198,01 + 85,52 | m² | 340,43 |
| 1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 24,19 + 3,99 + 7,2 + 4,87 + 4,5 + 0,03 | m² | 44,78 |
| 1.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(PAREDES) | 26,16 + 3,92 + 2,71 + 26,16 + 2,71 + 6,1 + 0,45 + 4,66 + 1,06 + 1,06 + 0,51 + 20,7 + 28,42 + 1,06 + 1,06 + 2,25 + 110,29 | m² | 239,28 |
| 1.4 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(LAJE BERAL) | Extraido da planta da edificação | m² | 33,17 |
| 1.5 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(MURO) | 11,55 + 29,62 + 59,64 + 63,43 + 10,38 + 10,4 + 4,63 + 4,63 + 18,38 + 18,4 + 1,44 + 1,44 + 22,28 | m² | 256,22 |
| 1.6 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | 14,59 + 4,22 + 14,88 + 1,98 + 1,03 + 1,53 + 17,67 + 1,44 + 9,28 + 8,26 + 2,4 + 16,2 + 6,33 + 6,33 + 1,09 + 1,53 + 1,53 | m² | 110,29 |
| 1.7 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | 4 metros vezes 20 dias | MxMês | 80,00 |
| 1.8 | Textura Cristal, em ambiente externo e interno, inclusive preparo | 1,77+14,51+3,74+3,74 | m² | 23,76 |
| | PINTURA INTERNA | | | |
| 2.1 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | 4,80+2,68 (Plenário Legislativo) | m² | 7,48 |
| 2.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | 4,80+2,68 (Plenário Legislativo) | m² | 7,48 |
| 2.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(PAREDES) | 8,07 + 9,28 + 7,88 + 8,53 + 3,31 + 2,40 + 2,40 + 4,03 + 1,65 + 7,82 + 8,26 + 12,9 + 8,26 + 8,29 + 2,16 + 2,16 + 2,59 + 2,59 + 3,26 + 6,6 + 8,16 + 14,88 + 8,16 + 14,88 + 14,9 + 6,54 + 4,23 + 3,51 + 6,81 + 5,08 + 3,96 + 6,36 + 5,08 + 17,55 + 4,68 + 30,44 + 28,68 + 18,09 + 2,29 + 2,29 + 3,56 + 3,56 + 3,81 + 7,5 + 5,61 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 5,15 + 8,88 + 8,88 + 7,8 + 6,76 + 14,51 | m² Z | 415,63 |
| 2.4 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(LAJE) | Extraido da planta da edificação | m² | 302,87 |
| 2.5 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | Medida determonada por vistoria *"in loco"* | m | 2,43 |
| 2.6 | Textura Cristal, em ambiente externo e interno, inclusive preparo | 12,85 | m² | 12,85 |

Catanduva/SP,12 de novembro de 2026..

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES:37995772890

Assinado de forma digital por DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES:37995772890
Dados: 2026.11.13 10:38:52 -03'00'

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6
ART: 2620263547691