MAGALLE
ENGENHARIA & ASSESSORIA
CNPJ: 53.813.474/0001-19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proprietário: Câmara Municipal de Novais
Obra: Reforma de Pintura interna e Externa
Local: Rua João Cantareiro Serrano, 275 - Centro
Município: Novais-SP
Boletim: CDHU 203, SINAPI 10/2026 **BDI:** 20,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
1.0			PINTURA EXTERNA					R$ 46.517,72
1.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	340,43	R$ 24,80	R$ 29,85	R$ 10.161,84
1.2	SINAPI	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	44,78	R$ 30,60	R$ 36,83	R$ 1.649,25
1.3	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(PAREDES)	m²	239,28	R$ 38,28	R$ 46,07	R$ 11.023,63
1.4	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(LAJE BERAL)	m²	33,17	R$ 38,28	R$ 46,07	R$ 1.528,14
1.5	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(MURO)	m²	256,22	R$ 38,28	R$ 46,07	R$ 11.804,06
1.6	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	110,29	R$ 45,67	R$ 54,97	R$ 6.062,64
1.7	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MxMês	80,00	R$ 28,59	R$ 34,41	R$ 2.752,80
1.8	composição	001	Textura Cristal, em ambiente externo e interno, inclusive preparo	m²	23,76	R$ 53,69	R$ 64,62	R$ 1.535,37
2.0			PINTURA INTERNO					R$ 34.440,41
2.1	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	7,48	R$ 6,69	R$ 8,05	R$ 60,21
2.2	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	7,48	R$ 30,50	R$ 36,71	R$ 274,59
2.3	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(PAREDES)	m²	415,63	R$ 38,28	R$ 46,07	R$ 19.148,07
2.4	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo(LAJE)	m²	302,87	R$ 38,28	R$ 46,07	R$ 13.953,22
2.5	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	2,43	R$ 59,47	R$ 71,58	R$ 173,94
2.6	composição	001	Textura Cristal, em ambiente externo e interno, inclusive preparo	m²	12,85	R$ 53,69	R$ 64,62	R$ 830,37
							VALOR TOTAL:	R$ 80.958,13

Catanduva/SP,12 de novembro de 2026.

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES:37995772890
Assinado de forma digital por DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES:37995772890
Dados: 2026.11.13 10:28:46 -03'00'

DAIANE MARCONDES GALLERANI RODRIGUES
ENGª CIVIL.- CREA : 507.018.059.6
ART: 2620261784505

Rua Cuiabá, 1535, centro, Catanduva-SP
(17) 99150-5751
magalleengenharia@gmail.com